

# 2° CIRCOLO DIDATTICO "DON PEPPE DIANA"

## ACERRA (NA)

GIS CONSULTING - A.S. 2020/21

### RICHIESTA DOCUMENTAZIONE TECNICA

#### ART. 18 COMMA 3 D.LGS. 81/2008

#### LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

PROTOCOLLARE / FOTOCOPIARE / FIRMARE DS, RLS E DSGA - MASSIMA DIFFUSIONE

Da: **2° CIRCOLO DIDATTICO**  
**"DON PEPPE DIANA"**  
**ACERRA (NA)**

Spett.le: **SINDACO,**  
**Al Resp. dell'Ufficio Tecnico**  
**Al Resp. Settore Edilizia Scolastica**  
**ACERRA (NA)**

**RICHIESTA OTTOBRE 2020**

**OGGETTO: TRASMISSIONE RICHIESTA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**  
 COMMA 3 DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 81/08

In merito all'**ANNO SCOLASTICO 2020/21**, Il **DIRIGENTE SCOLASTICO**, sentito il parere del **RSPP**, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** del

### 2° CIRCOLO DIDATTICO "DON PEPPE DIANA" - ACERRA

VISTO il Testo Unico in Materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro D. Lgs. 81/ 2008 c. 3 art. 18,

➤ VISTO il Testo Unico in Materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 comma 3 articolo 18,

**RICHIESTE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE LA TRASMISSIONE (ALMENO IN COPIA) DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ [CFR ELENCO ALLEGATO]**

**ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DEI PLESSI DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA DI CUI AL COMMA 3 ART. 18 D.LGS. 81/08**  
**A CURA DELL'ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE**  
 (SEDE CENTRALE E PLESSI)

1/3

01	Certificato di <b>AGIBILITÀ</b> e <b>ABITABILITÀ</b>
02	Certificato <b>IGIENICO SANITARIO</b>
03	Planimetrie con <b>DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI</b> vidimate da Ente Proprietario
04	<b>SCHEDE RELATIVE ALL'ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA</b> ✓ predisposte ai sensi delle <b>Legge n.23 del 1996</b> e copia schede integrative dell'anagrafe dell'edilizia scolastica predisposte ai sensi dell'intesa del 2009 e relativa preparazione degli interventi di adempimento e ripristino, in funzione delle priorità d'urgenza e/o le relative misure compensative concordate o da concordare con l'istituzione scolastica, in attesa dell'effettuazione degli interventi definitivi
05	<b>CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO</b> ✓ emesso ai sensi dell'art 7 della <b>Legge 5/11/1971 n° 1086</b> , prima della messa in esercizio dell'edificio scolastico, oppure

	<p><b>CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ emesso ai sensi dell'Art 35 della Legge 28/02/1985, dopo la messa in esercizio dell'edificio scolastico</li> </ul>
06	<p><b>CERTIFICATO DI VULNERABILITÀ SISMICA e CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b> dell'edificio scolastico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ predisposto dall'Ente Proprietario o breve relazione relativa alla programmazione degli interventi di monitoraggio e/o miglioramento strutturale che si sono ritenuti necessari. (ordinanza del Presidente del Cdm n. 3274 del 20 marzo 2003, D.M. 14/01/2008, D.M. Infr. e Trasp. del 28/2/2017. Art.2).</li> </ul>
07	<p>Dichiarazione di conformità degli <b>IMPIANTI ELETTRICI e TECNOLOGICI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DM 22 gennaio 2008 n. 37</li> </ul>
08	<p>Verifiche dell'impianto di <b>MESSA A TERRA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DPR 462/01, DM 22 gennaio 2008 n. 37</li> </ul> <p>Verifica dell'impianto <b>CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DPR 462/01, Norma CEI 81-10, DM 22 gennaio 2008 n. 37</li> </ul> <p>Il proprietario dell'immobile deve assicurare, la regolare manutenzione dell'impianto e la verifica periodica degli <b>Impianti di Messa a Terra e Contro le Scariche Atmosferiche</b> (attraverso organismo certificato) – DM 22 gennaio 2008 n. 37</p> <p>Tanto anche per la necessità da parte del Datore di Lavoro (<b>Dirigente Scolastico</b>), di richiedere in modo autonomo all'<b>INAIL</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La verifica dell'impianto di MESSA A TERRA</li> <li>✓ La verifica dell'impianto CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE</li> </ul>
09	<p><b>CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI) DPR 151/11 (Ove Previsto) o RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO</b> (per scuole inferiori a 100 presenze contemporanee) e/o documentazione prodotta verso VVFF per rinnovo dello stesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Riferimento: Attività 67/A-B-C del DPR 01/08/2011 N.151 - Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015; DM 07/08/2017 E DM 21.03.2018</li> <li>✓ Tale documentazione verrà richiesta dai VVFF in caso di ispezione al Dirigente Scolastico per cui è da considerarsi <b>URGENTE</b></li> </ul>
10	<p><b>PIANO DI INTERVENTI</b> di adeguamento <b>ANTINCENDIO</b> in Edifici Scolastici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>DM 21.03.2018</b> in materia che richiama il <b>DM 26.08.1992</b>, (Norme di prevenzione incendi per l'Edilizia Scolastica)</li> </ul> <p>Il DM 21.03.2018 fissa le seguenti priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Collaudo o installazione di <b>impianto elettrico di sicurezza</b> che alimenti illuminazione di sicurezza impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme</li> <li>✓ Collaudo o installazione di <b>sistema di altoparlanti per diffusione allarme</b> per evacuazione (per sedi con oltre 500 presenze)</li> <li>✓ Piano di <b>manutenzione estintori e/o Idranti e altri presidi antincendio</b> (Ove Presenti) <b>ed aumento del numero nell'ordine del 40%</b> in attesa di collaudo rete idrica antincendio.</li> <li>✓ Collaudo di tutti i <b>serramenti relativi all'esodo</b> (efficienza maniglione) con rilascio certificazione di verifica per le porte tagliafuoco.</li> <li>✓ Dismissione di <b>materiale ad alto carico di incendio</b> eventualmente depositato nei locali della scuola</li> <li>✓ Contratto di <b>MANUTENZIONE PER ESTINTORI, IDRANTI ED ALTI PRESIDI</b> (Ove Presente)</li> <li>✓ Installazione di <b>impianto di rilevazione automatica incendio</b> per locali fuori terra con carico di incendio superiore a 30 kg/mq (ex: biblioteche o archivi). Per locali interrati: impianto di spegnimento automatico</li> <li>✓ Collaudi <b>IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO</b> e altri presidi (Ove Previsti)</li> </ul>

11	<p>Verbale di verifica <b>TENUTA CORPI ILLUMINANTI, CONTROSOFFITTATURE</b> e degli <b>ELEMENTI NON STRUTTURALI</b> (Lampade, Pensiline, Climatizzatori, Controsoffittature, Bandiere, ...)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tali rischi sono amplificati da carenze relative all'impermeabilizzazione ed al sistema di defluizione delle acque piovane e tali carenze <b>PREVEDONO CHIUSURA DELLE AULE E DEGLI AMBIENTI</b> con gravi danni alle attività</li> </ul> <p>A seguito dell'esigenza di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/08 - art.18 comma 3, al fine di prevenire il rischio e anche in seguito alla richiesta del RLS e del Servizio di Prevenzione e Protezione, si richiede con cortese urgenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Attivare procedura periodica di sorveglianza delle controsoffittature, degli intradossi dei solai, dei cordoli in cls delle coperture, degli elementi di facciata, dei camini, del manto di copertura, degli elementi ancorati alle pareti e agli intradossi dei solai: si richiede <b>COPIA DELLA PROCEDURA</b>;</li> <li>✓ Relazione di verifica dell'impermeabilizzazione di tutti gli edifici e del sistema di defluizione delle acque (pluviali e gronde) ed eventuale <b>CRONOPROGRAMMA INTERVENTI</b>. Tale richiesta riveste carattere di <b>URGENZA</b></li> </ul> <p>Premesso che tra i rischi emergenti all'interno degli edifici scolastici sono ritenuti di estrema importanza i rischi di collasso di elementi non strutturali quali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>distacco di fondelli in solai in latero-cemento</b></li> <li>✓ distacco di pannelli di <b>controsoffittatura</b> (o di parte della struttura di sostegno)</li> <li>✓ distacco di <b>plafoniere</b> dell'impianto di illuminazione</li> <li>✓ caduta di <b>tegole</b></li> <li>✓ caduta di <b>intonaco</b> e <b>calcestruzzo</b> (il cosiddetto "copri ferro") per rigonfiamento della sottostante armatura metallica, etc</li> </ul>
12	<p>VERIFICHE <b>IMPIANTO ELEVATORE</b> (Ascensori, Servo Scala, Montacarichi...) (Ove Presente)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Il proprietario dell'immobile è tenuto a effettuare regolare manutenzione dell'impianto e sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni 2 anni (Verbali di verifica di cui art. 13 del DPR 162/99)</li> </ul>
13	<p>Collaudo e verifica della <b>CENTRALE TERMICA (LIBRETTO)</b> / (Imp. di potenzialità sup. a 100.000 Kcal/H)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DPR 1.12.75, DPR 412/93, E SM</li> </ul>
14	<p>Piano di manutenzione dei <b>CONDIZIONATORI D'ARIA</b> (Ove Presenti)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cambio filtri da effettuarsi almeno ogni 6 mesi; si richiede piano di manutenzione e verbali degli interventi</li> </ul> <p>Certificato della <b>POTABILITÀ DELLE ACQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ In caso di presenza di "Serbatoi di Accumulo di Acqua Sanitaria"</li> <li>✓ Rif. D.Lgs. 31/01</li> </ul> <p>Piano di controllo possibili punti a rischio presenza <b>LEGIONELLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Impianti idropotabile e di condizionamento</li> </ul>
15	<p>Certificazione <b>CANCELLI MOTORIZZATI</b> (Ove Presenti)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Norma UNI 8612 protezione parti in movimento</li> </ul>
16	<p>Certificazione per <b>GIOCHI ESTERNI</b> (Ove Presenti)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ D.Lgs. 313 DEL 27/09/1991 e s.m.</li> </ul>
17	<p>Programma <b>MANUTENZIONE ALBERI</b> (Ove Presenti)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rischio Caduta per ribaltamento dovuto anche al Vento</li> <li>✓ Caduta Rami e Pigne</li> </ul>
18	<p>Certificazione <b>VETRI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Norma UNI 9186</li> </ul>

19	<p>Verbale di accertamento dell'assenza nella struttura scolastica di <b>MATERIALI PERICOLOSI PER LA SALUTE</b> e di quanto possa compromettere la Sicurezza, segnalando formalmente ed immediatamente alla scrivente Istituzione Scolastica il risultato delle verifiche effettuate anche attraverso l'invio di una <b>MAPPATURA DELL'AREA</b></p> <p>✓ DM 6.9.94 all. 01</p>
20	<p>Comunicazione delle misure previste per i plessi della scuola dal <b>PIANO COMUNALE DI INTERVENTI in caso di calamità</b></p>
21	<p><b>PLANIMETRIE QUOTATE</b> con indicazione della <b>DESTINAZIONE D'USO</b> dei locali</p> <p>✓ e relativa <b>Analisi Microclimatica, Illuminotecnica ed Acustica</b> a conferma della idoneità degli stessi secondo il D.Lgs. 81/08</p>
22	<p><b>VERIFICHE DELLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON IN AMBIENTE CONFINATO CHIUSO</b></p> <p>✓ Art. 4 Co. 1 della Legge Regionale 13/2019 che disciplina le "Norme in materia di riduzione della esposizione alla radioattività in ambiente confinato chiuso</p> <p>✓ Vista la potenziale necessità di attuazione di piano di risanamento dei fabbricati di proprietà dell'Ente Comune / Città Metropolitana, di cui all'art.4 co 1 e 3 per gli edifici strategici e destinati all'istruzione</p>

ACERRA

RSPP

L'RLS

Per presa  
visione il DSGA

Il Dirigente  
Scolastico